

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CHOMENTOWIE  
ADRES INWESTYCJI : dz nr 453, Chomentów  
INWESTOR : GMINA SOBKÓW  
ADRES INWESTORA : pl. Wolności 12, 28-305 Sobków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Urszula Warzecha - Tywoniuk  
DATA OPRACOWANIA : 5 kwietnia 2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
5 kwietnia 2016

Data zatwierdzenia

„ KARCAD ”  
*Urszula Warzecha-Tywoniuk*  
WŁAŚCICIEL

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest wyposażenie terenu w msc Chomentów w urządzenia siłowe, urządzenia zabawowe i małą architekturę oraz zagospodarowanie terenu.  
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. Ustaw nr. 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
1	KATALOG d.1	Zakup i montaż urządzenia - nr kat 7519	szt		
	BUGLO	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KATALOG d.1	Zakup i montaż urządzenia - nr kat 7717	szt		
	BUGLO	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
3	KATALOG d.2	Zakup i montaż urządzenia - HUŚTAWKA PODWÓJNA - nr kat 3003	szt		
	BUGLO	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KATALOG d.2	Zakup i montaż urządzenia - PIASKOWNICA - nr kat 2004	szt		
	BUGLO	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
5	KATALOG d.3	Zakup i montaż elementów małej architektury - ŁAWKA SIMPLE Z OPARCIEM - nr kat 6015	szt		
	BUGLO	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KATALOG d.3	Zakup i montaż elementów małej architektury - KOSZ NA ŚMIECI - nr kat 6052	szt		
	BUGLO	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
7	KNR 2-21 d.4	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
	0410-01	425+172+35	m <sup>2</sup>	632.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>632.000</b>
8	KNR 2-21 d.4	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
	0404-03	632/10000	ha	0.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.063</b>
9	KNR 2-21 d.4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - JAŁOWIEC PŁOŻĄCY	szt.		
	0323-04	42	szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
10	KNR 2-21 d.4	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - THUJA KURNIK	szt.		
	0323-04	36	szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
11	KNR 2-21 d.4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - BERBERYS CZERWONY	szt.		
	0302-05	32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
12	KNR 2-21 d.4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - BERBERYS ŻÓŁTY	szt.		
	0302-05	32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
13	KNR 2-21 d.4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - MILIN	szt.		
	0311-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>