

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W SOBKOWIE  
INWESTOR : GMINA SOBKÓW  
ADRES INWESTORA : pl. Wolności 12, 28-305 Sobków  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Urszula Warzecha - Tywoniuk  
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.07.2017

Data zatwierdzenia

„ KARCAD „  
*Urszula Warzecha-Tywoniuk*  
WŁAŚCICIEL

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. Ustaw nr. 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		39.94+42.55+230+150+143	m	605.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>605.490</b>
2	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
		0.02*0.02*605.49	m <sup>3</sup>	0.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.242</b>
3	KNR 2-31 d.1 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 50cm x 50cm	m <sup>2</sup>		
		586.5	m <sup>2</sup>	586.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.500</b>
4	KNR 2-31 d.1 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		586.5	m <sup>2</sup>	586.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.500</b>
5	KNR 2-31 d.1 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		586.5	m <sup>2</sup>	586.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.500</b>
6	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		586.5	m <sup>2</sup>	586.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.500</b>
7	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		586.5*(0.07+0.15+0.15)	m <sup>3</sup>	217.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.005</b>
2		<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI</b>			
8	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (598.12+18*2)/10000	ha		
			ha	0.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.063</b>
9	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		598.12+18*2	m <sup>2</sup>	634.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.120</b>
10	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		634.120	m <sup>2</sup>	634.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.120</b>
11	KNR 2-31 d.2 0501-07 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- nawierzchnia z kostki granitowej 7-11 cm w kolorze szarym;	m <sup>2</sup>		
		598.12+18*2	m <sup>2</sup>	634.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>634.120</b>
12	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		0.2*0.2*(39.94+42.55+19+230+150+143+18*2+18*2)	m <sup>3</sup>	27.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.860</b>
13	KNR 2-31 d.2 0404-04 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik/obrzeże granitowe cięte 6x20 cm w kolorze szarym;	m		
		39.94+42.55+18*4+230+150	m	534.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.490</b>
14	KNR 2-31 d.2 0404-04 0404-07 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m krawężnik/obrzeże granitowe cięte 6x20 cm w kolorze szarym;	m		
		19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
15	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		(534.49+19)*0.5*0.05	m <sup>3</sup>	13.837	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.837</b>
16	KNR 2-21 d.2 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		

park sobków.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(534.49+19)*0.5$	m <sup>2</sup>	276.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.745</b>
<b>3</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
17		Zakup i montaż ławki	kpl		
d.3	wycena indywidualna	18	kpl	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
18		Zakup i montaż kosza na śmieci	kpl		
d.3	wycena indywidualna	18	kpl	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>