


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE VIII

PRZEMKÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY H–H



KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ

Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

Warstwa ścierna z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównowcza z mieszanki mineralno–asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 0–10cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

UWAGA:

1. Warstwę ścierną należy wykonać zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunku "Profil podłużny – ul. Długa".
2. Grubość warstwy ścierniej min. 4cm.
3. Maksymalna grubość nakładki z warstwy ścierniej zgodnie z rysunkiem "Profil podłużny – ul. Długa" wynosi 10cm.

inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓÓW ULICA DŁUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764		
inwestor:	GMINA SOBÓÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobów		
projektant:	ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chełciny		
adres inwestycji:	m.sc. Sobów	rozr.	PROJEKT WYKONAWCZY
działki ewidencyjne:	0, 0018 Sobów – dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71	data:	2019–03
tytuł rysunku:	PRZEMKÓJE NORMALNO–KONSTRUKCYJNE VIII	renizacja:	–
ulotczy projekt:		nr uprawnień / specjność:	podpis:
projektant:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SMK/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:	–	–	
sprowadził:	mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SMK/0102/PB0/18 / drogowo	

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

