

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE III

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY C-C

KONSTRUKCJA POBOCZA

Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekim wg normy PN-S-02205:1998


Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podspycie cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Ławo pod krawężnik iw. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15

TRAWNIK POBOCZE POSZERZENIE

JEZDNI

CHODNIK

TRAWNIK



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa ścieladna z mieszanki mineralno-ostoiłowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-ostoiłowej AC 11W 50/70 o gr. 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C11,5/2 o gr. 15cm

Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA


Warstwa ścierdina z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podsyпка cementowo--piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

UWAGA:


1. Warstwę ścierną należy wykonać zgodnie z rzednymi wysokościami pokazanymi na rysunku "Profil podłuzny – ul. Długa".
2. Grubość warstwy ścierniej min. 4cm.
3. Maksymalna grubość nakładki z warstwy ścierniej zgodnie z rysunkiem "Profil podłuzny – ul. Długa" wynosi 10cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20


SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "C"



inwestycja:			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓW ULICA DŁUGA			
OD KM 0+023 DO KM 0+764			
inwestor:			
GMINA SOBÓW			
Plac Wolności 12			
28-305 Sobów			
projektant:			
ADM Projekt Sp. z o.o.			
ul. Królowej Jadwigi 5			
26-060 Chęciny			
adres inwestycji:		lokalizacja:	
m.sc. Sobów		PROJEKT WYKONAWCZY	
działki ewidencyjne:		data:	skala:
o. 0018 Sobów – dz. 72/2, 83/2, 66, 88, 106/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71		2019-03	1:500
tytuł rysunku:		rewizja:	nr rysunku:
PRZEBUDOWA NORMALNO-KONSTRUKCYJNE III		-	PW-D-02.3
autorzy projektu:		nr uprawnień / specyfność:	
projektował:		podpis:	
mgr inż. Mariusz POBOCHA		SMK/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:			
-			
sprawdził:			
mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA		SMK/0102/PB0/18 / drogowo	