

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE III


PRZEMÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY C–C

KONSTRUKCJA POBOCZA

Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
fazowany na podstypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod krawężnik j.w. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15

TRAWNIK POBOCZE POSZERZENIE JEZDNI



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o gr. 4cm
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 o gr. 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA


Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm
Podstypka cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN–S–02205:1998

UWAGA:


- Warstwę ścierną należy wykonać zgodnie z rzędnymi wysokościowymi pokazanymi na rysunku "Profil podłużny – ul. Długa".
- Grubość warstwy ścierniej min. 4cm.
- Maksymalna grubość nakładki z warstwy ścierniej zgodnie z rysunkiem "Profil podłużny – ul. Długa" wynosi 10cm.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20


SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "C"



inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383018T SOBÓW ULICA DŁUGA OD KM 0+023 DO KM 0+764		
inwestor:	GMINA SOBÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobów		
projektant:	ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny		

adres inwestycji:	msc. Sobów	faza:	PROJEKT BUDOWLANY
działki ewidencyjne:	0, 0018 Sobów – dz. 72/2, 83/2, 66, 383, 105/4, 93/12, 133/32, 605/1, 71	data:	2019–03
tytuł rysunku:	PRZEMÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNE III	reżym:	–
autorzy projektu:	nr uprawnień / specyfność:		
projektant:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SMK/0142/P000/09 / drogowo	podpis:
opracował:	–	–	
sprawdził:	mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SMK/0102/PB0/18 / drogowo	