


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI	
3cm warstwa szcierła z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
2cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3	
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010	
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3	
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010	
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami	
dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI	
3cm warstwa szcierła z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
2cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3	
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010	
istniejąca nawierzchnia jezdni – oczyszczenie z namulów, płosku oraz gleby	

KONSTRUKCJA POBOCZA	
10cm warstwa z kruszywa łamanego o cięglym uziarnieniu 0/31,5mm	
stabilizowana mechanicznie Is=0,98	
podłoże po ścinie, wyrotowane i zagęszczone	

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. 3674 OD KM 0+155 DO KM 1+272, DL. 1117 MB W MIEJSCOWOŚCI KORYTNICA			
Inwestor: GMINA SOBÓKÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobków			
Projektant: ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chełmy			
adres inwestycji:	msc. Korytnica	foza:	ZŁOŻENIE ROBÓT
działki ewidencyjne:	obręb 0009 Korytnica – dz. 3674	data:	2019-04
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY	ewidencja:	-
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjalność:	nr rysunku: D-02
projektant:	mgr inż. Marcin POBOCHA		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			