


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI	
3cm warstwa ściardła z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
2cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3	
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010	
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3	
o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010	
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami	
dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI	
3cm warstwa ściardła z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
2cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)	
15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3	
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010	
istniejąca nawierzchnia jezdni – oczyszczenie z namulów, piasku oraz gleby	

KONSTRUKCJA POBOCZA	
10cm warstwa z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5mm	
stabilizowana mechanicznie Is=0,98	
podłoże po ścinie, wyrównane i zagęszczone	

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. 252 OD KM 0+249 DO KM 1+011, DŁ. 762 MB W MIEJSCOWOŚCI JAWÓR			
Inwestor: GMINA SOBKÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobków			
Projektant: ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęcin			
adres inwestycji:	msc. Jawór	taz.: ZŁOSZENIE ROBÓT	
działki ewidencyjne:	obręb 0007 Jawór – dz. 252	data:	sklad:
tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY	2019-04	1:20
autorzy projektu:		rewizja:	nr rysunku:
projektanci:	mgr inż. Mariusz POBOCZA	–	D-02
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			