


PRZEMIANOWA KONSTRUKCYJNY II



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
3cm warstwa szczerbna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)
2cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014 (cz. I) i WT-2 2016 (cz. II)
25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamonym C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymogami
dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm warstwa z kruszywa łamanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie ls=0,98
podłoże po ścinie, wyrównane i zagęszczone

inwestycja:	PRZEBUDOWA DRUGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. 698 OD KM 0+070 DO KM 0+140 DL. 70 MB W M. STANOWICE		
inwestor:	GMINA SOBKÓW Plac Wolności 12 28-305 Sobków		
projektant:	ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Ciepłny		
adres inwestycji:	msc. Stanowice	razem:	ZGŁOSZENIE ROBÓT
działki ewidencyjne:	obręb 0021 Stanowice – dz. 698	data:	2020-03
tytuł rysunku:	PRZEMIANOWA KONSTRUKCYJNY II	rewizja:	–
autorzy projektu:	nr uprawnień / specjalność:		
projektował:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SMK/0142/PROJ/09 / drogowo	podpis:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			