

P.P = 220.00 mn.p.m.

Odległość [m]	Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	Zagłębienie [m]	Średnica i spadek [mm,%]
561.00	227.80	226.00	1.80	
–243–				PEø90/5.4 0.37%
804.00	228.70	226.90	1.80	
7				0%
811.00	228.70	226.90	1.80	
–44–				PEø90/5.4 1.14%
855.00	228.20	226.40	1.80	
–18–				PEø90/5.4 2.22%
873.00	227.80	225.35 / 224.85	2.45	
7.5				0%
		225.35		
–24.5–				PEø90/5.4 5.10%
905.00	228.40	226.60	1.80	
–12–				3.33%
917.00	228.80	227.00	1.80	
–36–				PEø90/5.4 0.55%
953.00	229.00	227.20	1.80	
–12–				0%
965.00	229.00	227.20	1.80	
9				4.44%
974.00	229.40	227.60	1.80	
–18–				PEø90/5.4 4.07%
		228.70		
9				0%
1001.00	230.50	228.70	1.80	
–25–				PEø90/5.4 0%
1026.00	230.50	228.70	1.80	
–21–				PEø90/5.4 1.90%
1047.00	230.90	229.10	1.80	
9				0%
1056.00	230.90	229.10	1.80	
–37–				PEø90/5.4 2.16%
1093.00	231.70	229.90	1.80	
–29–				PEø90/5.4 3.10%
1122.00	232.60	230.80	1.80	
–49–				PEø90/5.4 1.84%
1171.00	233.50	231.20 / 231.70	1.80	

PPUH"ADIR"Kielce	**Projekt budowlany** **Data:** 10.2007	
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobków etap II **Adres obiektu:** Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Brzeźno, Osowa, Miąsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanów, Bizoręda – gmina Sobków **Przedmiot rys.:** Profil podłużny projektowanej kanalizacji ciśnieniowej		**Rys.15** Skala 1:100/1000
Projektował:	mgr inż. Krystyna Żarowska Upr.Nr KL–130/96	
Sprawdził:	mgr inż. Renata Kapusta Upr. Nr KL–50/99	