P.P = 208.00 mnpm

| Punkt | Rzędna terenu ist. [mnpm] | Rzędna dna kanału [mnpm] | Zagłębienie [m] | Długość i spadek [m,%] | Odległość [m] | Średnica i spadek [mm,%] | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 220.30 | 216.61 | 3.70 | | 1368.0 | PVCø200 | |
| | | | | l=35.0 i=0.5% | | | |
| 48 | 220.70 | 216.78 | 3.92 | | 1403.0 | | Studnia inspekcyjnaø425 |
| | | | | l=45.0 i=0.5% | | | |
| 49 | 221.30 | 217.01 | 4.30 | | 1448.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 312/9 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=42.0 i=0.5% | | | |
| 50 | 221.80 | 217.22 | 4.59 | | 1490.0 | | Studnia inspekcyjnaø425 |
| | | | | l=37.0 i=0.5% | | | |
| 51 | 221.80 | 217.40 | 4.40 | | 1527.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 312/7 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=55.0 i=0.5% | | | |
| 52 | 221.90 | 217.68 | 4.22 | | 1582.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200<br>Przyłącze do działki Nr 311/9 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=13.0 i=0.5% | | | |
| 53 | 221.90 | 217.74 | 4.16 | | 1595.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200 |
| | | | | l=30.0 i=0.5% | | | |
| 54 | 221.90 | 217.89 | 4.01 | | 1625.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 321/4 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=21.0 i=0.5% | | | |
| 55 | 221.90 | 218.00 | 3.91 | | 1646.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 322/6 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=23.0 i=0.5% | | | |
| 56 | 221.90 | 218.11 | 3.79 | | 1669.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200<br>Przyłącze do działki Nr 322/4 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=14.0 i=0.5% | | | |
| 57 | 221.70 | 218.18 | 3.52 | | 1683.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200 |
| | | | | l=50.0 i=0.5% | | | |
| 58 | 221.10 | 218.43 | 2.67 | | 1733.0 | | Studnia inspekcyjnaø425 |
| | | | | l=26.0 i=0.5% | | | |
| 59 | 220.80 | 218.56 | 2.24 | | 1759.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 310/3 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=41.0 i=0.5% | | | |
| 60 | 220.50 | 218.77 | 1.73 | | 1800.0 | | Studnia inspekcyjnaø425 |
| | | | | l=26.0 i=0.5% | | | |
| 61 | 220.00 | 218.90 | 1.10 | | 1826.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200<br>Przyłącze do działki Nr 309/4 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=15.0 i=0.5% | | | |
| 62 | 220.90 | 218.97 | 1.93 | | 1841.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200 |
| | | | | l=14.0 i=0.5% | | | |
| 63 | 220.40 | 219.04 | 1.36 | | 1855.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 325/2 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=33.0 i=0.5% | | | |
| 64 | 220.40 | 219.21 | 1.20 | | 1888.0 | | Studnia inspekcyjnaø425 |
| | | | | l=35.0 i=0.5% | | | |
| 65 | 220.40 | 219.38 | 1.02 | | 1923.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 308/1 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=11.0 i=0.5% | | | |
| 66 | 220.50 | 219.44 | 1.07 | | 1934.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 326/9 m.KOTLICE NOWE |
| | | | | l=36.0 i=0.5% | | | |
| 67 | 221.30 | 219.62 | 1.69 | | 1970.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200 |
| | | | | l=13.0 i=0.5% | | | |
| 68 | 221.30 | 219.68 | 1.62 | | 1983.0 | | Studnia rewizyjna betonowaø1200 |
| | | | | l=47.0 i=0.5% | | i=0.5% | |
| 69 | 221.50 | 219.92 | 1.58 | | 2030.0 | | Studnia inspekcyjnaø425<br>Przyłącze do działki Nr 306/5 i 327/2 m.KOTLICE NOWE |




PPUH"ADIR"Kielce

Projekt Budowlany
Data 10.2007

**Obiekt:** Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobków etap II
**Adres:** Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Brzeźno, Osowa, Miąsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanów, Bizoręda – gmina Sobków
**Przedmiot rys.:** Profil podłużny projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

**Rys.** 83

**Skala** 1:100/1000

**Projektował:** mgr inż.Krystyna Żarowska Upr Nr KL–130/96
**Sprawdził:** mgr inż.Renata Kapusta Upr Nr KL–50/99